

Przedmiar robót

Strona 1

Opis robót	Ilość robót
1. KNR 4-02 0409-0400 Demontaż i rozebranie kotła. Kocioł żeliwny typu KZ-3, STREBEL, ECA IN, KZ-5; powierzchnia ogrzewalna do 15m2 Jednostka: 1 kpl	1,0000
2. KNR 4-02 0410-0200 Demontaż elementów kotła. Płaszcz z krzywkami do kotła typu ECA IN, KZ-5, ECA IV Jednostka: 1 kpl	1,0000
3. Kalkulacja własna Demontaż czopucha z blachy stalowej Jednostka:	1,0000
4. KNR 4-01 0212-0300 Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych zbrojonych-Rozbórka fundamentu pod kocioł Jednostka: 1 m3	0,4300
5. KNR 4-02 0506-0700 Demontaż rurociągu stalowego, o połączeniach spawanych, średnicy 100mm Jednostka: 1 m	16,0000
6. KNR 4-02 0506-0600 Demontaż rurociągu stalowego, o połączeniach spawanych, średnicy 65-80mm Jednostka: 1 m	8,0000
7. KNR 4-02 0506-0500 Demontaż rurociągu stalowego, o połączeniach spawanych, średnicy 40-50mm Jednostka: 1 m	20,0000
8. KNR 4-02 0513-0600 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego. Średnica zaworu 100mm Jednostka: 1 szt	2,0000
9. KNR 4-02 0513-0500 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego. Średnica zaworu 65-80mm Jednostka: 1 szt	2,0000
10. KNR 4-02 0402-0200 Wymiana rozdzielacza z rur stalowych do pomp i kotłów. Średnica rozdzielacza 100mm -Demontaż- współ. do R =0,3 Jednostka: 1 m	3,0000
11. KNR 4-02 0513-0500 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego. Średnica zaworu 65-80mm Jednostka: 1 szt	4,0000
12. KNR 4-02 0513-0500 Demontaż zaworu zaporowego i redukcyjnego. Średnica zaworu 65-80mm Analogia -Demontaż filtra FS # 65 mm Jednostka: 1 szt	2,0000
13. KNR 4-02 0403-0500 Wymiana osprzętu kotła. Manometr ciśnieniowy .Poz. zast. -Demontaż manometru zamontowanego na rurze stalowej Jednostka: 1 szt	4,0000