

Waldemar Jankowski

Identyfikator: -

Data opracowania: 2020-07-26

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY KLATKA SCHODOWA I POKOJE W
SKRZYDLE BOCZNYM

Adres obiektu budowlanego: ŁOMŻA ul. Dworna 16

Zamawiający: SĄD OKRĘGOWY W ŁOMŻY, Łomża ul. Dworna 16

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY KLATKA SCHODOWA I POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM

Charakterystyka obiektu

Kosztorys inwestorski obejmuje roboty budowlane związane z remonontem wnętrza Sądu Okręgowego w Łomży zgodnie z projektem budowlanym.

Zakres robót obejmuje ETAP I inwestycji

1) Klatka schodowa w bocznym skrzydle budynku w zakresie

- wymiana drzwi zewnętrznych (wejściowych do klatki schodowej), drzwi wewnętrznych do piwnicy,
- obłożenie stopni schodowych na poddasze płytkami ceramicznymi,
- szpachlowanie i malowanie ścian.

2) Pozostałe pomieszczenia w zakresie

- malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach (z wyłączeniem pomieszczeń z sufitami podwieszonymi), wkucie i schowanie pod tynk istniejących przewodów instalacji elektrycznych i teletechnicznych w budynku głównym.
 - remont posadzki w lewym skrzydle budynku w niektórych pokojach biurowych na parterze polegający na usunięciu istniejącej wykładziny dywanowej, skuciu starych płytek i położenie nowych płytek, wyniesienie mebli
-

REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY KLATKA SCHODOWA i POKOJE W
SKRZYDLE BOCZNYM

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. PIĘTRO II - POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM	45453000-7
1.1. Roboty malarskie i tynkarskie	
2. PIĘTRO I - POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM	45453000-7
2.1. Roboty malarskie i tynkarskie	
3. PARTER - POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM	45453000-7
3.1. Roboty malarskie i tynkarskie	
3.2. Roboty posadzkowe	
4. KLATKA SCHODOWA W SKRZYDLE BOCZNYM	45453000-7
4.1. Roboty tynkarskie naprawcze	
4.2. Roboty malarskie	
4.3. Roboty posadzkowe	
4.4. Wymiana stolarki drzwiowej	

REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ŁOMŻY KLATKA SCHODOWA I POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. PIĘTRO II - POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
			Dział nr 1.1. Roboty malarskie i tynkarskie		
1	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	85,0000
			3.16: 8,7		8,70000
			3.17: 2.1		2,10000
			3.18: 15,3		15,30000
			3.19: 13,2		13,20000
			3.20: 5,7		5,70000
			dodatek na zabezpieczenie mebli: 40,0		40,00000
2	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią	m2	5,4000
			3.17: 0,6*0,6		0,36000
			3.18: 1,17*2,05		2,39850
			3.19: 1,17*2,05		2,39850
			3.20: 0,4*0,6		0,24000
3	KNR 4-01W 1204-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	45,0000
			3.16: 8,7		8,70000
			3.17: 2.1		2,10000
			3.18: 15,3		15,30000
			3.19: 13,2		13,20000
			3.20: 5,7		5,70000
4	KNR 4-01W 1204-0200		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	218,1300
			3.16: (1,6*2+1,44*2+3,97*2+1,58*2)*3,85		66,14300
			- otwory drzwiowe: -1,0*2,05*5		-10,25000
			+ ościeża: (2,0*2+0,95)*0,6		2,97000
			3.17: (1,3*2+1,6*2)*1,8		10,44000
			- otwory okienne i drzwiowe: -0,6*0,6		-0,36000
			+ ościeża: 0,6*3*0,54		0,97200
			3.18: (3,97*2+3,85*2)*3,8		59,43200
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,17*2,0-1,0*2,05		-4,39000
			+ ościeża: (2,0*2+1,17)*0,44		2,27480
			3.19: (5,23*2+2,52*2)*3,8		58,90000
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,17*2,0-1,0*2,05*3		-8,49000
			+ ościeża: (2,0*2+1,17)*0,44+(2,0*2+1,0)*2*0,27		4,97480
			3.20: (2,93*2+1,94*2)*3,8		37,01200
			- otwory okienne i drzwiowe: -0,4*0,6-1,0*2,05-1,94*0,6		-3,45400
			+ ościeża: (0,6*2+0,4)*0,44+(2,0*2+1,0)*0,25		1,95400
			Dział nr 2. PIĘTRO I - POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
			Dział nr 2.1. Roboty malarskie i tynkarskie		

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
5	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	82,1000
			2.16: 2,1		2,10000
			2.17: 12,4		12,40000
			2.18: 10,5		10,50000
			2.19: 11,4		11,40000
			2.20: 5,7		5,70000
			zabezpieczenie mebli: 40,0		40,00000
6	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią	m2	5,2800
			2.16: 0,54*0,9		0,48600
			2.18: 1,17*2,05		2,39850
			2.19: 1,17*2,05		2,39850
7	KNR 4-01W 1204-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	42,1000
			2.16: 2,1		2,10000
			2.17: 12,4		12,40000
			2.18: 10,5		10,50000
			2.19: 11,4		11,40000
			2.20: 5,7		5,70000
8	KNR 4-01W 1204-0200		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	235,3100
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,2*2,0-0,96*2,65-0,85*2,05		-6,68650
			+ ościeża: (1,2+2,0*2)*0,44+(0,96+2,65*2)*0,36		4,54160
			2.16: (1,6*2+1,3*2)*2,3		13,34000
			- otwory okienne i drzwiowe: -0,54*0,9		-0,48600
			+ ościeża: (0,54+0,9*2)*0,35		0,81900
			2.17: (1,6*2+1,44*2)*4,3+(2,05*2+6,59*2)*4,3		100,44800
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,44*2,5*2-1,44*2,5*2-0,95*2,05*2		-18,29500
			+ ościeża: (1,44+2,5*2)*0,44-(1,44+2,5*2)*0,6		-1,03040
			2.18: (3,38*2+3,12*2)*4,3		55,90000
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,17*2,0-0,9*2,05		-4,18500
			+ ościeża: (1,17+2,9*2)*0,35		2,43950
			2.19: (3,37*2+3,38*2)*4,3		58,05000
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,17*2,0-0,9*2,05		-4,18500
			+ ościeża: (1,17+2,9*2)*0,35		2,43950
			2.20: (2,93*2+1,94)*4,3		33,54000
			- otwory okienne i drzwiowe: -0,5*0,7-1,43*2,05-(1,94+0,6)*0,8		-5,31350
			+ ościeża: (0,5+0,7*2)*0,4+(1,43+2,5*2)*0,5		3,97500
			Dział nr 3. PARTER - POKOJE W SKRZYDLE BOCZNYM [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
			Dział nr 3.1. Roboty malarskie i tynkarskie		
9	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią	m2	82,8000
			1.12: 1,9		1,90000
			1.13: 7,7		7,70000
			1.14: 10,2		10,20000
			1.15: 17,5		17,50000
			1.16: 5,5		5,50000
			dodatek na zabezpieczenie mebli: 40,0		40,00000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
10	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią	m2	5,2800
			1.12: 0,54*0,9		0,48600
			1.14: 1,17*2,05		2,39850
			1.15: 1,17*2,05		2,39850
11	KNR 4-01W 1204-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	42,8000
			1.12: 1,9		1,90000
			1.13: 7,7		7,70000
			1.14: 10,2		10,20000
			1.15: 17,5		17,50000
			1.16: 5,5		5,50000
12	KNR 4-01W 1204-0200		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	199,4500
			1.12: (1,44*2+1,3*2)*0,9		4,93200
			- otwory okienne i drzwiowe: -0,54*0,9		-0,48600
			+ ościeża: (0,54+0,9*2)*0,54		1,26360
			1.13: (1,44*2+1,5*2+1,68*2+2,84*2)*3,74		55,80080
			- otwory okienne i drzwiowe: -0,8*2,05-1,0*2,05*4		-9,84000
			+ ościeża: (1,0+2,0*2)*0,6*2		6,00000
			1.14: (3,47*2+2,93*2)*3,74		47,87200
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,17*1,9-1,0*2,05		-4,27300
			+ ościeża: (1,17+1,9*2)*0,54		2,68380
			1.15: (5,01*2+3,5*2)*3,74		63,65480
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,17*1,9-1,0*2,05		-4,27300
			+ ościeża: (1,17+1,9*2)*0,54		2,68380
			1.16: (2,84*2+1,94*2)*3,74		35,75440
			- otwory drzwiowe, płytki na ścianie: -1,0*2,05*2-(0,6+1,94+0,6)*0,8		-6,61200
			+ ościeża: (1,0+2,05*2)*0,5+(1,0+2,05*2)*0,34		4,28400
			Dział nr 3.2. Roboty posadzkowe		
13	KNR 4-01 0818-0500		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	35,4000
			wykładzina w pokojach na parterze:		
			1.15: 17,5		17,50000
			1.14: 10,2		10,20000
14	KNR 4-01 0811-0700		Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m2	35,4000
			Pokoje na parterze:		
			1.15: 17,5		17,50000
			1.14: 10,2		10,20000
15	KNR 4-01 0804-0700		Zerwanie posadzki cementowej	m2	35,4000
			Pokoje na parterze:		
			1.15: 17,5		17,50000
			1.14: 10,2		10,20000
16	KNR 2-02 0607-0100		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej	m2	35,4000
			w pokojach na parterze:		
			1.15: 17,5		17,50000
			1.14: 10,2		10,20000

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			1.15: 17,5		17,50000
			1.14: 10,2		10,20000
			1.13: 7,7		7,70000
17	KNR BC-02 0415-0600		Podkład posadzkowy szybkowiążący ASOFLOOR-EZ2. Wykonanie warstwy nośnej gr. 50 mm Pokoje na parterze:	m2	35,4000
			1.15: 17,5		17,50000
			1.14: 10,2		10,20000
			1.13: 7,7		7,70000
18	KNR BC-02 0511-0802		Posadzki z płytek z kamieni sztucznych - płytki o wymiarach 200x400 mm układane metodą nieregularną na klej cienkowarstwowy gr. 3 mm - analogia płytki 15x90 cm Pokoje na parterze:	m2	35,4000
			1.15: 17,5		17,50000
			1.14: 10,2		10,20000
			1.13: 7,7		7,70000
19	KNR BC-02 0313-0100		Uszczelnienie spoin masą silikonową ECOSIL 2000 o wym. 6x6 mm Pokoje na parterze:	m	44,6400
			1.15: 5,01*2+3,50*2		17,02000
			1.14: 3,47*2+2,93*2		12,80000
			1.13: 5,73*2+1,68*2		14,82000
20	KNR BC-02 0520-0200		Cokoły z płytek z kamieni sztucznych układanych na ścianach na klej cienkowarstwowy gr.3 mm - pozostałe płytki o wysokości do 150 mm Pokoje na parterze:	m	36,1200
			1.15: 5,01*2+3,50*2+0,6*2-1,0*2		16,22000
			1.14: 3,47+3,97+2,93		10,37000
			1.13: 0,9*2+0,5*4+5,73		9,53000
			Dział nr 4. KLATKA SCHODOWA W SKRZYDLE BOCZNYM [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
			Dział nr 4.1. Roboty tynkarskie naprawcze		
21	KNR 4-01 0701-0200		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: ścianach, filarach pilastrach w miejscach zawilgoconych ścian: 1,5	m2	1,5000
					1,50000
22	KNR AT-26 0201-0300		Tynki renowacyjne na ścianach - nakładane ręcznie - system tynków renowacyjnych dla niskiego stopnia zasolenia w miejscach zawilgoconych ścian: 1,5	m2	1,5000
					1,50000
			Dział nr 4.2. Roboty malarskie		
23	KNR 4-01W 1216-0100		Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią 1,95*5,04*3	m2	29,4800
					29,48400
24	KNR AT-26 0103-0200		Zabezpieczenie okien folią 0,5*1,2*2+1,2*3,25*2	m2	9,0000
					9,00000
25	KNR 4-01W 1204-0100		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów 1,95*5,04*4	m2	39,3100
					39,31200

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
26	KNR 4-01W 1204-0200		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	210,6100
			ściany: (1,95*2+5,04*2)*15,95		222,98100
			ościeża: (3,13*4+1,12*2+0,9*4+0,5*4+2,58*2+1,48)*0,35		9,45000
			- otwory okienne i drzwiowe: -1,12*3,13*2-0,5*0,9*2-1,42*2,58-1,0*2,05*5		-21,82480
			Dział nr 4.3. Roboty posadzkowe		
27	KNR BC-02 0130-0100		Grunтовanie podłogi preparatem ASO-UNIGRUND - K - ręcznie przez malowanie	m2	17,0000
			spoczniki: 1,05*2,17*2		4,55700
			biegi: (0,3+0,18)*1,08*24		12,44160
28	KNR AT-23 0206-0300		Okładziny podłogowe na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - płytki o regularnych kształtach, o wymiarach 30x30 cm lub 33x33 cm	m2	4,5600
			spoczniki: 1,05*2,17*2		4,55700
29	KNR AT-23 0303-0500		Okładziny stopni - kształtki schodowe prostokątne o wysokości 20 cm i szerokości 30 cm układane na zaprawie cienkowarstwowej - pionowa część stopnia	m	25,9200
			1,08*24		25,92000
30	KNR AT-23 0301-0400		Okładziny stopni - kształtki schodowe prostokątne o wymiarach 25x30 cm lub 30x30 cm układane na zaprawie cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szerokości do 35 cm	m	25,9200
			1,08*24		25,92000
			Dział nr 4.4. Wymiana stolarki drzwiowej		
31	Kalkulacja własna		Demontaż drzwi drewnianych	szt	1,0000
			Dp1: 1		1,00000
32	KNR 2-02 1204-0300		Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 - analogia drzwi płaszczowe z wypełnieniem wełną mineralną	m2	1,6700
			Dp1 - do piwnicy, EI 30: 0,81*2,06		1,66860
33	KNR 3 0702-0600		Remont i wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	3,6600
			Dz3: 1,42*2,58		3,66360
34	Kalkulacja własna		wyposażenie pomieszczeń: biurka, meble, regały, krzesła, szafy - demontaż, wyniesienie na zewnątrz budynku, część do innych pomieszczeń - ponowne wniesienie i montaż z ustawieniem wyposażenia tak jak było	kpl	65,0000