

Opis robót	Ilość robót
14. KNR 4-02 0403-0300 Wymiana osprzętu kotła. Termometr . Poz. zast. -Demontaż termometru zamontowanego narurze stalowej. Jednostka: 1 szt	2,0000
15. KNR 4-02 0403-0300 Wymiana osprzętu kotła. Termometr. Poz. zast. Demontaż odpowietrznika automatycznego. Jednostka: 1 szt	2,0000
16. KNR 4-02 0418-0100 Demontaż zbiornika kondensatu i pomp. Pojemność zbiornika do 260dm3. Poz. zast. -Demontaż odmulacza. Jednostka: 1 szt	1,0000
17. Kalkulacja własna Demontaż układu pomiarowego Jednostka: kpl	1,0000
18. KNR 4-02 0133-0300 Demontaż zaworu przelotowego o średnicy 40-50mm Jednostka: 1 szt	3,0000
19. KNR 4-02 0418-0700 Demontaż zbiornika kondensatu i pomp. Pompa odśrodkowa z silnikiem do 100kg Jednostka: 1 szt	1,0000
20. KNR 2-15U 0301-0900 Rurociągi miedziane lutowane, na ścianach. Średnica zewnętrzna 54 mm, grubość ścianek rur 2,0 mm., lutowanie twarde Demontaż -Wspł. do R = 0,3 Jednostka: 1 m	28,0000
21. KNR 2-15U 0401-0500 Rurociągi miedziane na ścianach. Średnica zewnętrzna 28 mm, grubość ścianek rur 1,5 mm .Demontaż . Wspł. do R= 0,3 Jednostka: 1 m	26,0000
22. KNR 2-15 0403-0500 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 65mm, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków Jednostka: 1 m	12,0000
23. KNR 2-15 0403-0401 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 50mm, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków Jednostka: 1 m	4,0000
24. KNR 2-15 0403-0300 Rurociągi z rur stalowych instalacyjnych średnicy nominalnej 25mm, o połączeniach spawanych, na ścianach budynków Jednostka: 1 m	4,0000
25. KNR 2-15 0509-0100 Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o średnicy do 150mm Jednostka: 1 m	2,0000
26. KNR 2-15 0410-0501 Zawory stalowe zaporowe kołnierzowe, kulowe i do wspawania. Zawory kulowe kołnierzowe Dn=65mm Jednostka: 1 szt	4,0000
27. KNR 2-15 0410-0501 Zawory stalowe zaporowe kołnierzowe, kulowe i do wspawania. Zawory kulowe kołnierzowe Dn=65mm -Analogia -montaż filtra FS -Filtr z odzysku Jednostka: 1 szt	1,0000