

## Przedmiar robót

Opis robót		Ilość robót
<b>Dział nr 1. Roboty remontowo - malarskie</b> [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
<b>Dział nr 2. Piętro</b>		
<b>1. KNR 4-01W 1202-0900</b> Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5m2 Jednostka: 10 m2		16,7520
Korytarz	167,52	167,5200
<b>2. KNR 4-01W 0736-0200</b> Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy i wykucie starych spoin. Wykucie spoin z zaprawy cem.-wap. Jednostka: 1 m2		8,9700
<b>3. KNR 2-22 0305-1100</b> Elementy ścienne. Spoinowanie płyt ściennych kitem Jednostka: 1 m		89,7000
<b>4. KNR 2-02W 2602-0400</b> Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "Ispo". Dodatkowa warstwa siatki miejsc szczególnie narażonych Jednostka: 10 m2		0,8900
Założenie siatki z włókna na łączeniach płyt	8,9	8,9000
<b>5. KNR 2-02 0815-0400</b> Gładź gipsowa dwuwarstwowa - na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych Jednostka: 1 m2		227,1500
Korytarz	167,52	167,5200
Korytarz II kl	59,63	59,6300
<b>6. KNR 2-02W 1510-0100</b> Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania Jednostka: 1 m2		1305,1400
Korytarz	2,3*(25,35*2+1,7*2)+25,35*1,7	167,5250
Sekretariat i pokój Prezesa	205,24	205,2400
P. biurowy	19,45+4,42*(3,51*2+5,6*2)+24,50+4,33*(7,47*2+3,15*2)+17,10+4,33*(5,45*2+3,15*2)+10,0+4,33*(3,17*2+3,15*2)+12,40+4,33*(3,95*2+3,15*2)	446,6448
Pokój Sędziego II kl	68,21	68,2100
Sekretariat II kl	86,26	86,2600
Pokój II kl	19,05+26,6+8,35+4,33*(3,4*2+4,72*2+5,6*4+2,66*2+3,15*2)	271,6258
Korytarz II kl	21,45+2,3*(7,0*2+1,3*2)	59,6300
<b>7. KNR 2-02W 1510-0500</b> Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne płyt gipsowych. spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem Jednostka: 1 m2		89,1000
Malowanie lamperii z szpachlowaniem farbą emulsyjną np. DIALCOLAR		
Sekretariat	34,19	34,1900
Pokój sędziego II kl	38,95	38,9500
Sekretariat II kl	15,96	15,9600

Opis robót		Ilość robót
<b>8. KNR 2-02W 1510-0600</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie płyt gipsowych spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem, dodatek za każde dalsze malowanie		
Jednostka: 1 m2		1305,1400
<b>9. KNR 4-01W 1209-0200</b>		
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie jednokrotne stolarki okiennej o pow.ponad 1.0 m2		
Jednostka: 1 m2		147,0000
Skrzydła z szczelinami podwójne	1,4*2*21*2,5	147,0000
ościeżnica skrzynkowa		
<b>10. KNR 4-01W 1216-0100</b>		
Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią		
Jednostka: 10 m2		53,6500
	31,35+34,6+19,45+24,5+17,1+10,0+12,40+8,35+14,40+2,9+21,45+21,30+190,5+26,6+45,35+56,25	536,5000
<b>11. KNR 0-33 0018-0100</b>		
Montaż profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety. Mocowanie profili obramowania, typ DA		
Jednostka: 100 m		0,4596
Gzyms sufitowy / listwa profilowana / w pokoju Prezesa i sekrateriacie	5,6*2+5,6*4+6,18*2	45,9600
Dział nr 3. Roboty remontowe - elektryczne [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
<b>12. KNR 4-03 1001-0600</b>		
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47mm. Bruzdy wykuvane ręcznie na styku elementów betonowych, dla przewodów wtynkowych		
Jednostka: 100 m		0,0700
<b>13. KNR 4-03 1012-0200</b>		
Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm		
Jednostka: 100 m		0,0700
<b>14. KNR 4-03 1122-0200</b>		
Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63A. Gniazda podtynkowe 2+0 biegunowe		
Jednostka: 100 szt		0,0100
<b>15. KNR 4-03 1124-0200</b>		
Demontaż łączników instalacyjnych o natężeniu prądu do 10A. Podtynkowy wyłącznik lubprzełącznik 2 biegunowy lub grupowy		
Jednostka: 100 szt		0,0100
<b>16. KNR 5-08 0210-0100</b>		
Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd. Łączny przekrój żył do 6 Cu, 12 Al mm2. Podłoże różne od betonu		
Jednostka: 100 m		0,0700
<b>17. KNR 5-08 0301-0700</b>		
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek. podłoże - gazobeton - wykonanie ślepych otworów mechanicznie		
Jednostka: 100 szt		0,0100
<b>18. KNR 5-08 0302-0200</b>		
Montaż na got.podłożu puszek podtynk.bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo-wtynk.. Puszki bakelitowe o średnicy do 80 mm - mocowane na gips, cement. 3 wloty - przekrój przewodu 2,5 mm2		
Jednostka: 100 szt		0,0100

Opis robót		Ilość robót
<b>19. KNR 5-08 0307-0300</b>		
Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem. Łącznik podtynkowy w puszcze instalacyjnej. łącznik świecznikowy		
Jednostka: 100 szt		0,0100
<b>20. KNR 4-03W 1205-0500</b>		
Badania i pomiary instal.uziemiając.,piorunochron.i skuteczn.zerowania. Skuteczność zerowania,pomiar pierwszy		
Jednostka: 1 pomiar		1,0000
<b>21. KNR 4-03W 1208-0100</b>		
Pomiar rezystencji izolacji inst.elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy		
Jednostka: 1 pomiar		1,0000
<b>22. KNR 4-03W 1208-0200</b>		
Pomiar rezystencji izolacji inst.elektrycznej. Obwód 1-fazowy, pomiar za każdy następny		
Jednostka: 1 pomiar		1,0000
<b>23. KNR 5-08 0403-0600</b>		
Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia. Aparat o masie do 10,0 kg. 4 otwory mocujące		
Jednostka: 1 szt		1,0000
Wymiana rozdzielni elektrycznej TG / demontaż starej i montaż nowej łącznie z obudową wraz z wymianą zabezpieczenia na np. typu S	1	1,0000
<b>Dział nr 4. Klatka schodowa I</b>		
<b>24. KNR 4-01W 1204-0100</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		17,3280
Farba emulsyjna doborowa biała	173,28	173,2800
<b>25. KNR 4-01W 1204-0200</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		21,8700
Farba emulsyjna kolorowa np. DIALCOROL	218,7	218,7000
<b>26. KNR 4-01W 0702-0100</b>		
Odbicie pasów tynków wewnętrznych. Tynków z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 15cm		
Jednostka: 1 m		83,2500
Zbicie cokołka nad lamperia	11,7+0,85+4,0*4+9,8+8,0*3+6,4+13+1,5	83,2500
<b>27. KNR 2-02W 1122-0500</b>		
Posadzki z deszczulek i parkietu. Cokół		
Jednostka: 1 m		83,2500
Listwa wiążąca lamperię z drewna liściastego /dębu szr 7 cm/ lakirowana na matowo	83,25	83,2500
<b>28. KNR 4-01W 1206-0500</b>		
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych. Malowanie ścian dwukrotne z dwukrotnym. szpachlowaniem /f.olejna naw./		
Jednostka: 10 m2		0,8920
Farbą natryskową / elementy poziome na klatce schodowej/	0,8*2,2*2+0,32*2,0+0,85+2,15+0,8*2,2	8,9200

Opis robót		Ilość robót
<b>29. KNR 4-01W 0914-0200</b>		
Wymiana odcinków i skrętów poręczy (pochwyty) schodowych z drewna. Odcinki proste z drewna twardego ponad 1.0 m		
Jednostka: 1 m		12,0000
Poręcze z drewna dębowego /na ścianach boczny pchwyty/	3,7+4,3+4,0	12,0000
<b>30. KNR 4-01W 0304-0100</b>		
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów ceglami, bloczkami z bet.komórkowego lub pustakami "Alfa". Ściany z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej		
Jednostka: 1 m3		0,2000
Zmutowanie po rozdzielni Tg	1,0*0,8*0,25	0,2000
<b>31. KNR 4-01W 0709-0500</b>		
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na różnych podłożach i powierzchniach do 0,5 m2. Podłoże z cegły,pustaków ceram.,betonu,nowe tynki z zaprawy cem.-wap.. pow.otynkowane w 1 miejscu do 0.5 m2 na ścianach /wapno suchogasz./		
Jednostka: 1 szt		2,0000
<b>32. KNR 2-02 1105-0300</b>		
Cokoliki z płytek ceram.podłogowych terakotowych 100x100 mm		
Jednostka: 1 m		2,1000
<b>33. KNR 4-01 0336-0100</b>		
Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Bruzdy o głęb.i szer. 1/4 x 1/2 c		
Jednostka: 1 m		9,3000
Wykucie wnęki pod przewody elektryczne oraz przełożenie przewodów	9,3	9,3000
<b>34. KNR 4-01 0708-0400</b>		
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III na ościeżach. Tynk na podłożu z cegieł,pustaków ceramicznych,betonów. z zaprawy cementowej szer.ościeży do 15 cm		
Jednostka: 1 m		9,3000
<b>35. KNR 2-02 0827-0100</b>		
Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast, wykonywane mechanicznie grubości 1,5-3 mm na ścianach		
Jednostka: 1 m2		0,8800
	2,5*0,35	0,8750
<b>Dział nr 5. Klatka schodowa II</b>		
<b>36. KNR 4-01W 1204-0100</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów		
Jednostka: 10 m2		7,8960
Farba emulsyjna biała	78,96	78,9600
<b>37. KNR 4-01W 1204-0200</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Malowanie dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian		
Jednostka: 10 m2		12,9780
Farba emulsyjna kolor	129,78	129,7800
<b>Dział nr 6. Parter</b>		
<b>38. KNR 4-01W 1202-0900</b>		
Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych. Zeskrobanie i zmycie starej farby. w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5m2		
Jednostka: 10 m2		18,8900

Opis robót		Ilość robót
<b>39. KNR 4-01W 0701-0100</b>		
Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.do 5 m2 z zaprawy wapiennej		
Jednostka: 1 m2		6,5000
<b>40. KNR 4-01W 0701-0100</b>		
Odbicie tynków wewnętrznych. Ściany, filary, pilastry. o pow.do 5 m2 z zaprawy wapiennej		
Jednostka: 1 m2		6,5000
<b>41. KNR 4-01W 0736-0200</b>		
Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy i wykucie starych spoin. Wykucie spoin z zaprawy cem.-wap.		
Jednostka: 1 m2		16,0000
<b>42. KNR 4-01W 0621-0100</b>		
Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania. Odgrzybianie ścian o pow.do 2 m2 - dwukrotnie		
Jednostka: 1 m2		6,5000
<b>43. KNR 2-02W 2602-0400</b>		
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka "Ispo". Dodatkowa warstwa siatki miejsc szczególnie narażonych		
Jednostka: 10 m2		1,6000
<b>44. KNR 2-22 0305-1100</b>		
Elementy ścienne. Spoinowanie płyt ściennych kitem		
Jednostka: 1 m		81,0000
Wypełnienie szczelin masą akrylową	81	81,0000
<b>45. KNR 2-02W 1510-0500</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne płyt gipsowych. spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem		
Jednostka: 1 m2		236,1400
Korytarz ściany	236,14	236,1400
<b>46. KNR 2-02 0815-0500</b>		
Gładź gipsowa jednowarstwowa - na sufitach z elementów prefabryk. i betonów wylewanych		
Jednostka: 1 m2		98,8000
<b>47. KNR 2-02W 1510-0100</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania		
Jednostka: 1 m2		337,8500
Korytarz	98,8	98,8000
Sale i biura	13,6+4,5+54,2+13,4+24,6+21,4+13,7+6,35+17,50+4,1+7,4+4,1+46,0+8,2	239,0500
<b>48. KNR 2-02W 1510-0100</b>		
Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne tynków gładkich. bez gruntowania		
Jednostka: 1 m2		613,7400
Ściany sal i biur farba biała	3,8*(5,6*2+4,0*2+2,6*2+3,15*2+4,63*2+3,15*2+9,68*2+5,6*2+5,6*2+2,2*2+4,4*2+5,6*2+7,5*2+5,6*2+2,3*2+3,15*2)	568,1760
Korytarz klatka II	45,56	45,5600
<b>49. KNR 4-01W 1209-0200</b>		
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej. Malowanie jednokrotne stolarki okiennej o pow.ponad 1.0 m2		
Jednostka: 1 m2		131,2500
	1,4*2,5*2,5*15	131,2500

Opis robót		Ilość robót
50. KNR 4-01W 1216-0100 Zabezpieczenie podłóg folią. Zabezpieczenie podłóg folią Jednostka: 10 m2		
	337+38	37,5000 375,0000
Dział nr 7. Ścianka działowa z płyt GK [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		
51. KNR 2-02W 2003-0100 Ścianki działowe PGR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych. Ścianki na rusztach pojedynczych z pokryciem obustronnym. jednowarstwowe 50-01 Jednostka: 1 m2		
	2,4*3,8	9,1200 9,1200
52. KNR 2-02W 1510-0500 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne płyt gipsowych. spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem Jednostka: 1 m2		
Dział nr 8. Remont -pomieszczenie sprzątaczk [CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]		18,2000
53. KNNR 2 1703-0100 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na zaprawie. Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, słupach, belkach i ościeżach; na zaprawie bez pasków Jednostka: 100 m2		
	1,0*1,3+4,33*(1,0*2+1,3*2)	0,2122 21,2180
54. KNR 2-02W 1510-0500 Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych. Powierzchnie wewnętrzne - malowanie dwukrotne płyt gipsowych. spoinowanych, szpachlowanych z gruntowaniem Jednostka: 1 m2		
55. KNR 5-08 0309-0300 Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych przykręcanych lub przyklejanych z podłączeniem. Gniazda podtynkowe - w puszkach 2-biegunowe z uziemieniem Jednostka: 100 szt		21,2200 0,0100
56. KNR 5-08 0511-0300 Montaż na got.podł.opraw świetłówkowych z blachy stal.z kloszem z tw.sztucz.lub rastrem z podłącz.. Oprawy zawieszane 2x20 W - końcowe Jednostka: 1 szt		
Zainstalowanie świetlówki wraz z podłączeniem	1	1,0000 1,0000
Dział nr 9. Klimatyzacja pomieszczeń [CPV: 45331000-6 Instalacje ciepłne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza]		
57. Kalkulacja własna - klimatyzator o moc. 5,3  Jednostka: szt		
Dostawa i montaż klimatyzatora o moc. 5,3 kW + podłączenie zasilania	3	3,0000 3,0000